ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
	ΑΝΟΙΓΜΑ επαρκεί γιά	Φ. ΦΩΤΙΣΜΟ (μ2)	Φ. ΑΕΡΙΣΜΟ (μ2)
Παράθυρα / Πόρτες	2.40 X 2.20	52.80	105.60
	1.50 X 2.20	33.00	66.00
	1.30 X 2.20	28.60	57.20
	1.20 X 2.20	26.40	52.80
	0.90 X 2.20	19.80	39.60
	0.80 X 1.00	8.00	16.00

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΟΝ Σ.Δ. = 134.64μ2

2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:

Z1 = 121.81μ2

Ε ΚΛ/ΣΙΟΥ= 12.83μ2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Η/Χ Z1 = 26.56μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ = 26.56μ2

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΩΣΤΩΝ : 28.56μ2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

1. Εξωτερικά 2. Εσωτερικά

πλάτος, ύψος ποδιάς, ύψος πρεκιού

πλάτος, ύψος

* Τα ύψη ποδιάς, πρεκιού μετρούνται από την στάθμη δαπέδου μπετόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ:

κοινή οπτοπλινθοδομή

οπλισμένο σκυρόδεμα

ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ:

Τ.Σ.=τελική στάθμη
Σ.Μ.=στάθμη μπετόν

ΤΕΛΙΚΗ-ΣΤΑΘΜΗ
(ΑΡΧΙΚΗ-ΣΤΑΘΜΗ-ΦΥΣ.ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: Δήμος Αθηναίων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων δόμησης σε διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ρέντη 9-11 στο Κουκάκι

ΣΧΕΔΙΟ: ΚΑΤΟΨΗ Z' ΟΡΟΦΟΥ

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση από 3/8/2006 απολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήματος Π.Ο.

Ο Τμηματάρχης
Γ. Γιανασούλης
Αρχιτ. Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ ..... Εσ. .....
ΕΡΜΑΡΙΟ Ν. Φωτ. ..... Φακ. .....
ΕΓΓΡΑΦΟ Ν. Α-Θ ..... Φακ. .....

Αρ. Φακ. 18/07
οχ. 15

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 92 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΑΠ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 6 Μαρτίου 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 2777/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ρέντη 9-11 στην περιοχή "Κουκάκι" του εγκεκριμένου ρυμοτομ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 19 Ιανουαρίου 2007
Ο ΔΙΝΗΤΗΣ
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ

Ρ.Γ. & Ο.Γ.

ΟΔΟΣ Θ. ΡΕΝΤΗ ΠΛ. 3,73m

(Α-Β)=13.67m

(Α-Δ)=23,57m

(Δ-Γ)=14.80m

(Β-Γ)=25,97m

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΗΜ/ΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

W.C.

LIFT

ΛΟΥΤΡΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΗΜ/ΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡ. ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ

ΤΑΡΑΤΣΑ

ΟΡΙΟ ΔΕΔΑΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ Z' ΟΡΟΦΟΥ

Z1
Τ.Σ.=+19.90
Σ.Μ.=+19.80

ΑΝΤΙΣ ΑΡΜΟΣ