ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
	ΑΝΟΙΓΜΑ επαρκεί για	Φ. ΦΩΤΙΣΜΟ (μ2)	Φ. ΑΕΡΙΣΜΟ (μ2)
Πόρτες	2.40 X 2.20	52.80	105.60
	1.50 X 2.20	33.00	66.00
	1.30 X 2.20	28.60	57.20
	1.20 X 2.20	26.40	52.80
Παράθυρα	0.80 X 1.00	8.00	16.00
	1.50 X 1.20	18.00	36.00

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΟΝ Σ.Δ. = 157.59μ2

2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:

ΣΤ1 = 144.76μ2

Ε ΚΛ/ΣΙΟΥ= 12.83μ2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Η/Χ ΣΤ1 = 7.78μ2

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ = 7.78μ2

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΩΣΤΩΝ : 34.29μ2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

1. Εξωτερικά 2. Εσωτερικά

πλάτος / ύψος ποδιάς | ύψος πρεκιού / πλάτος / ύψος

* Τα ύψη ποδιάς, πρεκιού μετριούνται από την στάθμη δαπέδου μπετόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ:

κοινή οπτοπλινθοδομή

οπλισμένο σκυρόδεμα

ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ:

Τ.Σ.=τελική στάθμη
Σ.Μ.=στάθμη μπετόν

ΤΕΛΙΚΗ-ΣΤΑΘΜΗ (ΑΡΧΙΚΗ-ΣΤΑΘΜΗ-ΦΥΣΕΔΑΦΟΥΣ)

ΥΠΟΔΟΜΑΤΙΟ
ΛΟΥΤΡΟ
W.C.
ΥΠΟΔΟΜΑΤΙΟ
ΗΜ/ΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΑΤΙΟ
LIFT
ΛΟΥΤΡΟ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΝΤΙΣ ΑΡΜΟΣ
Στ1
Τ.Σ.=+17.00
Σ.Μ.=+16.90
(Α-Δ)=23,57m
(Δ-Γ)=14.80m
(Β-Γ)=25,97m
(Α-Β)=13.67m
Δ 0,00
Γ 0,00
Α 0.00
Β 0.00
Ψ
Χ
Χ΄
ΟΔΟΣ Θ. ΡΕΝΤΗ ΠΛ. 3,73m
Ρ.Γ. & Ο.Γ.

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΑΠ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 6 Μαρτίου 200 7

Αρ.Φακ. 18/07
σχ. 15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ 2777/07 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ρέντη 9-11 στην περιοχή "Κουκάκι" του εγκεκριμένου ρυμοτομ. σχ. Αθηνών.
ΑΘΗΝΑ 19 Ιανουαρίου 2007
Ο ΔΙΩΝ Η
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός / Ειδικός
ΕΡΜΑΡΙΩΝ Θυρίς ... Φακ. ...
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. / Θυρίς ... Φακ. ...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: Δήμος Αθηναίων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων δόμησης σε διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ρέντη 9-11 στο Κουκάκι

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥΡΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΡΟΔΟΥ 15 - ΚΟΥΚΑΚΙ - ΤΗΛ. 923 ... Π. Γ. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ

Το παρόν διάγραμμα δόμησης ... από 3/8/2006 ... της Δ/νσης Πολεοδ. ... Τμήματος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης
Γ. Γκανασούλης
Αρχιτ. Μηχανικός

ΣΧΕΔΙΟ: ΚΑΤΟΨΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2006