

ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ 1. 13.30 × 12.90 = 171.57
+ 0.50 × 3.90 = 2.10
+ 1.75² × 3.14 / 2 = 4.80
−((1.60 × 1.70) + (1.90 × 7.10) + (3.20 × 2.40)) = −(7.82 + 13.69 + 7.92) = −29.43
149.24 Μ²
+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ LIFT (1.70 × 2.20) 4.18
153.42 Μ²



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ 12.90 × 13.30 = 171.57
0.50 × 8.90 = 2.10
1.75² × 3.14 / 2 = 4.80
2.80 × 1.40 = 4.00
4.80 × 12.60/2 × 1.20 = 4.32
− 0.30 × 3.60 = −1.08
− ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΒΕΡΑΝΤΑ 7.10 × 1.90 = −13.49
173.02 Μ²
+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ LIFT (1.70 × 2.20) 4.18
177.20 Μ²

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΥ ΟΡΟΦΩΝ: 24.95

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: Αρτέμιδος 37 και Δεληγιάννη 64 του Ρ.Σ. Κηφισιάς

ΘΕΜΑ: Κάτοψη ισογείου – Κάτοψη α΄ ορόφου

ΕΡΓΟ: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος 37 και Δεληγιάννη 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς.

515

ΑΑΠ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός / Ειδικός
ΕΡΜΑΡΙΟΝ Φυσ. Φακ.
ΕΓΓΡΑΦΗ Αριθ. Πρωτ. Φυσ. Φακ.

Γ-4060/09
Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος 37 και Δεληγιάννη 64 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς.
2 Σεπτεμβρίου 09
Γ. Μαυρομμ

Προσ. 24/09
62.6

ΚΛ: 1/50

ΚΟΡΦΕΙΤΑΙ ΑΠΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΤΙΝ ΑΙ.