ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ	
ΘΕ.01	Γενική τοπίνωση δοκίδων μέχρι το επίπεδο έδρασης της θεμελίωσης, συντήρηση - αποκατάσταση θεμελίωσης, τοποθέτηση ανοξείδωτων βλήτρων και κατασκευή δοκού πλαγιοκαθίσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και συστήματος αποστράγγισης, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΘΕ.02	Διάνοιξη περιμετρικής τάφρου, συντήρηση - αποκατάσταση θεμελίωσης, τοποθέτηση ανοξείδωτων βλήτρων και κατασκευή δοκού πλαγιοκαθίσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και τάφρου αποστράγγισης σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΚΟΝΙΟΚΟΝΙΑ	
ΤΧ.01	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από ημιλαξευτή λιθοδομή με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, καθαρισμό με ελεγχόμενη υδροβολή ή υδρομμβολή, ανασκαπτικά αρμολογήματα και γενική εφαρμογή ενεμάτων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.02	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από αργολιθοδομή με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, καθαρισμό με ελεγχόμενη υδροβολή ή υδρομμβολή, ανασκαπτικά αρμολογήματα, συντήρηση συστήματος ξυλοδεσιάς και γενική εφαρμογή ενεμάτων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.03	Διάτηρση τοίχου από διάτρητος οπτάπλινθος ως έχει.
ΤΧ.04	Καθαίρεση νεώτερου τμήματος τοίχου από συμμιγές οπτάπλινθο, ύψους από την υποσάλωση της υπερκείμενης κατασκευή και κατασκευή νέου από λιθόδομή, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.
ΤΧ.05	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από αργολιθοδομή με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, καθαρισμό με ελεγχόμενη υδροβολή ή υδρομμβολή, ανασκαπτικά αρμολογήματα, γενική εφαρμογή ενεμάτων και ανάρτση του φανοστάτη των υγραερίων μέσω κατασκευής συστήματος αναστήριξης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.06	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από αργολιθοδομή με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, καθαρισμό με ελεγχόμενη υδροβολή ή υδρομμβολή, ανασκαπτικά αρμολογήματα, γενική εφαρμογή ενεμάτων και ανάρτση του φανοστάτη των υγραερίων μέσω κατασκευής συστήματος αναστήριξης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.07	Διατήρηση τοίχου από τσιμεντόλιθους και διάτρητους οπτάπλινθους ως έχει και επιχρισή του με κονίαμα ενεγχώσεως με ενσέβεσμα πάλεως.
ΤΧ.08	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με σφραγίσεις των ρωγμών, καθαίρεση σε βάθος και ανακατασκευή των αρμολογημάτων, γενική εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή υποβαλώματος και ανάρτση μέσω των επιμέρεσων στις υπερκείμενες και υποκείμενες κατασκευές, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.09	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με σφραγίσεις των ρωγμών, καθαίρεση σε βάθος και ανακατασκευή των αρμολογημάτων, γενική εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή υποβαλώματος και ανάρτση μέσω των επιμέρεσων στις υπερκείμενες και υποκείμενες κατασκευές του φανοστάτου των υγραερίων και κατεστειλμένων κυρτωμάτων, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.10	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση, θαλαγή και φάλτσες των πλίνθων πλήρους, συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάσταση ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, επανατοποθέτηση της πλήρους από πλίνθους και ανακατασκευή των επιχρισμάτων από ποτπή αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.11	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση πλήρους, συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάστ - ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, πλήρωση των κενών με πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m² και ανακατασκευή των επιχρισμάτων από ποτπή αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.12	Καθαίρεση νεώτερου τοίχου και κατασκευή νέου τοίχου με ακελετά γαλβανισμένης λαμαρίνας, επένδυση από ξυλο γυψοσανίδες (ενισχυμένο από ανθηγή γυψοσανίδα) και πλήρωση από πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.13	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από λιθόδομή με καθολική σφράγιση επιφανιών και αρμολογήματων σε βάθος, ανασκαπτικά αρμολογήματα, γενική εφαρμογή ενεμάτων και ανασκαπτικά ποτπτών επιχρισμάτων από αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου (χωρίς σήκοτρο), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.14	Συντήρηση - αποκατάσταση τοίχου από λιθόδομή με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, ανασκαπτικά αρμολογήματα, γενική εφαρμογή ενεμάτων και ανασκαπτικά ποτπτών επιχρισμάτων από αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου (χωρίς σήκοτρο), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΧ.15	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση των πηλών του μπαγιάτ συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάσταση - ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, πλήρωση των κενών με πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m² και ανακατασκευή των επιχρισμάτων από ποτπή αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.
ΤΧ.16	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση των πηλών του μπαγιάτ, μερική αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων (έως ποσοστό 30%), συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάσταση ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, πλήρωση των κενών με πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m² και ανακατασκευή των
ΤΧ.17	Καθαίρεση νεώτερου τοίχου από συμμιγές οπτάπλινθους.
ΤΧ.18	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση των πήχων του μπαγιάτ, συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάστ - ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, πλήρωση των κενών με πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m² και ανακατασκευή των επιχρισμάτων από ποτπή αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου σε πάχος μπαγιάτη, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.19	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τοίχου με καθολική καθαίρεση των επιχρισμάτων, απομάκρυνση, θαλαγή και φάλτσες των πλίνθων πλήρους, συντήρηση και ενίσχυση του ξύλινου φέροντος οργανισμού, αποκατάστ - ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των ξύλινων στοιχείων, πλήρωση των κενών με πλάκες πετροβάβουκα 120kg/m² και ανακατασκευή των επιχρισμάτων από ποτπή αυθεντικοφώνα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου σε πάχος μπαγιάτη, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.20	Καθαίρεση νεώτερου τοίχου από συμμιγές οπτάπλινθους και κατασκευή νέου, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΤΧ.21	Καθαίρεση ξυλοπλεγματος τοίχου και κατασκευή νέου στην ίδια θέση από μεταλλικές δοκούς που φέρει πλήρωση από πλάκες πετροβάβουκα 50 + 50 χλστ των 120kg/m² και πλαίσιο επενδύμενο από ποτπτό αυθεντικοφώνα σε από μεταλλικό πλέγματος.
ΤΧ.22	Νέος τοίχος από ακελετά γαλβανισμένης λαμαρίνας, επένδυση με διπλή γυψοσανίδα 12,5 χλστ εξωτερικά και σύνθετη γυψοσανίδα ενισχυμένο με πλήρωση από πλάκες φυκτοβάβουκα πάχους 50 χλστ και βάρους 120 kg/m².
ΤΧ.23	Νέος τοίχος από ακελετά γαλβανισμένης λαμαρίνας, επένδυση με διπλή γυψοσανίδα 12,5 χλστ εξωτερικά και πλάκες φυκτοβάβουκα πάχους 50 χλστ και βάρους 120
ΤΟΞΑ	
ΤΟ.01	Διατήρηση και συντήρηση ανακαινισμένου τόξου με καθολική σφράγιση αρμολογήματων σε βάθος, ανασκαπτικά αρμολογήματα, γενική εφαρμογή ενεμάτων και ανάρτση του φανοστάτου των υγραερίων μέσω κατασκευής συστήματος αναστήριξης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΤΟ.02	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση τόξου με σφραγίσεις των ρωγμών, καθαίρεση σε βάθος και ανακατασκευή των αρμολογημάτων, γενική εφαρμογή ενεμάτων, κατασκευή υποβαλώματος και ανάρτση μέσω των επιμέρεσων στις υπερκείμενες και υποκείμενες κατασκευές, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΦΡΟΝΤΟ	
ΦΛ.01	Διατήρηση και συντήρηση θόλου με σφαίρικη σε βάθος των αρμολογημάτων και ανακατασκευή τους και εφαρμογή ενεμάτων βαρύτητας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΦΛ.02	Διατήρηση και συντήρηση θολωτής διαμόρφωσης από ειδικό συνεργείο συντηρήσεων ύστερα από εκπόνηση σχετικής μελέτης.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	
ΣΕ.01	Διατήρηση και συντήρηση σιδηρού κλειδωτού ελκυστήρα με σφράγιση της σκωρίας, επιλεκτική του με αντικαμμενά και βαφή του.
ΣΕ.02	Αφαίρεση σύγχρονου σιλιμένιου σκυροδέματος με μεθόδο ιδιοσκηρτώς κοπής, ενίσχυση της τοιχοποιίας με νέα αρμολογήματα και εφαρμογή ενεμάτων και πλήρωση του πάχους του τοίχου με νέα λιθόδομή.
ΣΕ.03	Αφαίρεση μεταλλικών δοκών και τοποθέτηση νέων, ανακατασκευή επένδυσης πρεκιού από μπαγιάτη με ποτπή αυθεντικοφώνα.
ΣΕ.04	Αφαίρεση νεώτερων ξύλινων δοκών και πλήρωση των κενών με αυθεντικοφώνα.
ΣΕ.05	Αφαίρεση νεώτερου συστήματος ενίσχυσης και ανάρεση των πλίνθων τοποθέτησης του μέσω της αποκατάστασης υπερκείμενων κατασκευών σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΣΕ.06	Διατήρηση και συντήρηση συστήματος ξυλοδεσιάς με καθαρισμό των ξύλων και επαλείψεις με βερνίκι εμποτισμού.
ΣΕ.07	Διατήρηση και συντήρηση συστήματος ξυλοδεσιάς με καθαρισμό των ξύλων και επαλείψεις με βερνίκι εμποτισμού.
ΣΕ.08	Κατασκευή συστήματος ορθόπλινθων αντισεισμικών από συμμετρόπανα για την ενίσχυση της ακεραιότητας των ξύλινων πλαισίων τοίχων και του σπάνιου.
ΣΤΟΙΧΟΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ	
ΦΟ.01	Καθαίρεση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με μεθόδους ιδιοσκηρτώς κοπής, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΦΟ.02	Καθαίρεση δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα και αντικατάσταση της από ξύλινη δοκό σύμφωνα με την αρχική κατασκευή και σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΦΟ.03	Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη πεσούα με αφαίρεση των πρόσθετων κατασκευών, καθαίρεση σαθρών και νεώτερων εμπλεγμάτων, καθαρισμός λίθων με υδροβολή ή υδρομμβολή ελεγχόμενης πίεσης κατάλληλο εφαρμογής δοκιμαστικών ενεγχωμένα με ίνες πολυπροπυλενίου (χωρίς σήκοτρο), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΦΟ.04	Διατήρηση, συντήρηση και δομική αποκατάσταση πεσούα με τον πρόσθετο κατασκευών, καθαίρεση σαθρών και νεώτερων εμπλεγμάτων, καθαρισμός λίθων με υδροβολή ή υδρομμβολή ελεγχόμενης πίεσης κατάλληλο εφαρμογής δοκιμαστικών ενεγχωμένα με ίνες πολυπροπυλενίου (χωρίς σήκοτρο), σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΦΟ.05	Διατήρηση και συντήρηση ξύλινου υποστηλώματος με αποκαλυμμένο του από τη περιμετρική κατασκευή, καθαρισμό, πιθανή τμηματική ανακατασκευή (με μόρφωση) και επάλειψη με βερνίκι εμποτισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ	
ΣΤ.01	Διατήρηση, συντήρηση και ενίσχυση αρχικής σύστης με σφράγιση της επιπλέκλωμης, καλό καθαρισμό των ξύλινων στοιχείων, ποτιακές αντικαταστάσεις δοκών (ποσοστό περ. έως 25%), ενίσχυση των συνδέσεων, επάλειψη των ξύλινων στοιχείων με βερνίκι εμποτισμού και μικτοτεχνικές και κατασκευή συστήματος αντιανταύλων, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΣΤ.02	Καθαίρεση νεώτερου συνδέσμαρος και επαλλάλωσης σύστης κατασκευή νέου από ρόγκωσε, τοποθέτηση σφηνωτικής μαρμάρινης σε δύο σειρόκα και τοποθέτηση νέων κεράμων βυζαντινού τύπου, με ανοξείδωτες βίδες επί ξύλινου σκελετού, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.
ΣΤ.03	Καθαίρεση νεώτερων κεραμιδίων και τοποθέτηση νέων βλωπών κεραμιδίων βυζαντινού τύπου επί ξύλινου σκελετού, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.
ΣΤ.04	Καθαίρεση επιλεγμένα κλιμακοστασίου και κατασκευή νέου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΣΤ.05	Ανακατασκευή πανομοιότυπης ξύλινης θυρίδας υπόκαπνης στέγης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΣΤ.06	Τοποθέτηση νέων συλλεκτήρων ομβρίων, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΣΤ.07	Καθολική καθαίρεση δώματος και ανακατασκευή του από ανελκιά σύμφωνα κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΣΤ.08	Κατασκευή περιστρόφιου σιγωνού παραλλήλης και τοποθέτηση σιβύλας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
ΣΤ.09	Κατασκευή υαλοστασίου από μεταλλικές δοκούς.
ΠΕΤΡΟΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
ΕΠ.01	Καθαίρεση ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.02	Καθαίρεση ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.03	Καθαίρεση ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.04	Καθαίρεση ενεγχωμένου ποτπτού ασβεστοκονιάματος και πλήρωσης και κατασκευή νέου ποτπτού ασβεστοκονιάματος ενεγχωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης και τοποθέτηση νέου ξύλινου πλέγματος σε βάθος 10 χλστ από την συνήθεστη των βαλλόντων πλίνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΕΠ.05	Καθαίρεση ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.06	Καθαίρεση ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.07	Καθαίρεση ενεγχωμένου ποτπτού ασβεστοκονιάματος και κατασκευή νέου ενεγχωμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, χωρίς σάγκλης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΕΠ.08	Καθαίρεση νεώτερου τμήματος τοίχου από τσιμεντόλιθο και κατασκευή νέου σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΕΠ.09	Διατήρηση και συντήρηση ξύλινου πλεονάσματος.
ΕΠ.10	Καθαίρεση ξύλινης επένδυσης τοίχου με την αρχική σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠ.11	Επένδυση τοίχου από μαρμάρινο πλακάκι.
ΑΡΜΟΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
ΑΡ.01	Καθαίρεση ναώτερων αρμολογημάτων σε βάθος και κατασκευή νέων από συμβατό κονίαμα με χρώμα φυσικής συμβάλου, υδροβολισμός και σφράγιση σπασμένης πεζόμπρας, ύστερα από την εφαρμογή δοκιμαστικών μερικών αρμολογημάτων και σε δείγματα τις επίβλεψης.
ΑΡ.02	Καθαίρεση σαθρών και νεώτερων αρμολογημάτων σε βάθος και κατασκευή νέων από συμβατό κονίαμα με χρώμα φυσικής πουζολάνας, υδροβολισμός και σφράγιση σπασμένης πεζόμπρας, ύστερα από την εφαρμογή δοκιμαστικών, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	
ΑΝ.01	Διατήρηση και συντήρηση ενσίγωτας και ανάρεση των πλίνων κουφωμάτων σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων - ανοιγμάτων.
ΑΝ.02	Διατήρηση ανοίγματος ως έχει.
ΑΝ.03	Διατήρηση και συντήρηση ενσίγωτας και ανακατασκευή κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων - ανοιγμάτων.
ΑΝ.04	Διατήρηση και συντήρηση ενσίγωτας και ανακατασκευή κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων - ανοιγμάτων.
ΑΝ.05	Διατήρηση ενσίγωτας ως έχει, διατήρηση και συντήρηση κάσας σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.06	Διατήρηση ενσίγωτας ως έχει, διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη κάσας σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τις σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.07	Διατήρηση ενσίγωτας, συντήρηση λίθινου πλαισίου μέσα της συντήρησης των τοίχων, διατήρηση και συντήρηση ξύλινου πρεκιού, ανακατασκευή πόδας και ανακατασκευή κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.08	Διατήρηση ενσίγωτας, συντήρηση ξύλινου πλαισίου μέσα της συντήρησης των τοίχων, διατήρηση και συντήρηση ξύλινου πρεκιού, ανακατασκευή ξύλινου πλαισίου και κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.09	Διατήρηση ενσίγωτας, ανακατασκευή ξύλινου πλαισίου και κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.10	Διατήρηση ενσίγωτας, ανακατασκευή ξύλινου πλαισίου και κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.11	Διατήρηση και συντήρηση θόρυβος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.12	Ανακατασκευή παραθύρου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.13	Ανακατασκευή παραθύρου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.14	Αποκατάσταση τόξου σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.15	Ανακατασκευή παραθύρου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.16	Διατήρηση ανοίγματος ως έχει, διατήρηση και συντήρηση κάσας σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.17	Ανακατασκευή παραθύρου σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.18	Ανακατασκευή θύρας σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.19	Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος και ανακατασκευή κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων - ανοιγμάτων.
ΑΝ.20	Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος και ανακατασκευή κουφώματος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων - ανοιγμάτων.
ΑΝ.21	Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη ανοίγματος, συντήρηση πλαισίου από ειδικό μόρφωμα και επένδυση δοκίδου από μορφώματα πλακιδίου.
ΟΡΟΦΕΣ	
ΑΝ.22	Διατήρηση και συντήρηση φεγγίτη από ειδικό συνεργείο συντηρήσεων και ανάρεση σάβαρος σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΑΝ.23	Διάνοιξη θύρας επί του λίθινου τοίχου για την λειτουργική εξυπηρέτηση του κόφου.
ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ	
ΚΛ.01	Διατήρηση και συντήρηση λίθινης κλίμακας με απομάκρυνση και ανακατασκευή των βαθμίδων, εφαρμογή ενεμάτων και ανασκαπτικά αρμολογήματα των επενδόσεων από μάρμαρο της ίδιας ποιότητας, ποιότητας και χρώματος με το αρχαίο.
ΚΛ.02	Ανακατασκευή λίθινης κλίμακας και μαρμάρινων επενδύσεων σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΚΛ.03	Διατήρηση, συντήρηση και ενίσχυση φέροντος οργανισμού κλίμακας με μερική αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων τεμαχίων, ενίσχυση των συνδέσεων και επάλληλα με μικροτεχνικές και εμποτισμό βερνίκι και αντικατάσταση των ξύλινων επενδύσεων με νέα ξύλινα της ανπής ξυλείας και διάστυλης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΚΛ.04	Καθαίρεση ξύλινης ανιστηρτικής κλίμακας και κατασκευή νέας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
ΕΠΙΠΛΑ ΔΑΠΕΔΑ	
ΕΕ.01	Διατήρηση και συντήρηση τζάμου με καθαρισμό των ρύπων με υδροβολή και εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
ΕΕ.02	Καθαίρεση και ανακατασκευή ξύλινου τζάμου και φουρουσιών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
ΕΕ.03	Καθαίρεση νεώτερου μεταλλικού ανυψώματος και κατασκευή νέου από ορθόπλινθο λίθος, κατασκευαστ βεργία και ξύλινη κουπαστή (όπως το αρχικό) σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΠΕΤΡΟΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
ΠΑ.01	Διατήρηση ξύλινου φέροντος οργανισμού σκεπάσματος με μερική αντικατάσταση ξύλινων φορέων, σύντηρση των παραγόντονων στοιχείων με ειδικά καθαρισμό και επάλληλη με μικροτεχνικό και εμποτισμό βερνίκι, ενίσχυση με προσθήκες νέων δοκών και επαλλάλωμα με φύλλα αντικαλλίτης ξυλείας σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΠΑ.02	Διατήρηση ξύλινου φέροντος οργανισμού σκεπάσματος με μερική αντικατάσταση ξύλινων φορέων, σύντηρση των παραγόντονων στοιχείων με ειδικά καθαρισμό και επάλληλη με μικροτεχνικό και εμποτισμό βερνίκι, ενίσχυση με προσθήκες νέων δοκών και επαλλάλωμα με φύλλα αντικαλλίτης ξυλείας σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΠΑ.03	Καθαίρεση ξύλινου φέροντος οργανισμού σκεπάσματος και κατασκευή νέου από ξυλόπλινθο σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης.
ΕΠΙΠΛΑ ΔΑΠΕΔΑ	
ΔΑ.01	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.02	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.03	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.04	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.05	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.06	Αποκατάσταση δάνκρης δαπέδου.
ΔΑ.07	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου από ανώδες ξύλο πλάτους 20 εκ. επί σκελετού από ξύλινες δοκούς 40/40 χλστ που θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασμικά πεζόμπρα και πλήρωση του διάκενου με πλάκες πετροβάβουκα 50 χλστ βάρους 120 kg/m², σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.08	Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου από κεραμιδί πλακάκι και κατασκευή νέου από τσιμεντοπλακάκια σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.09	Καθαίρεση δαπέδου από τσιμεντοπλακάκια και κατασκευή νέου από τσιμεντοπλακάκια σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.10	Καθαίρεση δαπέδου από πλάκες μαρμάρου και κατασκευή νέου από πλάκες μαρμάρου της αυτής ποιότητας, ποιότητας και διαστάσεων με αυτές, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.11	Καθαίρεση δαπέδου από πλάκες μαρμάρου και κατασκευή νέου από πλάκες μαρμάρου της αυτής ποιότητας, ποιότητας και διαστάσεων με αυτές σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.12	Γενική τοπίνωση δοκίδων μέχρι το επίπεδο έδρασης της θεμελίωσης, τοποθέτηση ξύλινεστικών σφράκων, κατασκευή υπόβασης πλακιού δαπέδου από ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή πλακιού δαπέδου από πλάκες μαρμάρου σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.
ΔΑ.13	Κατασκευή υποδομής δαπέδου από ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα επί των ξύλινων δοκίδων δαπέδου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες.
ΟΡΟΦΕΣ	
ΟΡ.01	Πλάνιά διατήρηση και συντήρηση ξύλινης φοφής ώστερα από αξιολόγηση της αποκατάστασης των δοκίδων από