ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 25290/1328/2019 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. ΕΜΒΑΔΟΝ

Ε Υπάρχοντος Ισογείου (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 11926/13-03-08 Υ.Α., ΦΕΚ 129/2008) = **189.51m²**
Ε Προσθήκης Α' Όροφος = **401.89m²**

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
- ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
- ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ $\frac{\Pi}{Y}$ Ποδιά

ΠΟΡΤΕΣ $\frac{\Pi}{Y}$

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Α' ΟΡΟΦΟΣ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β1 4.33x10.40 = 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β2 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ1 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ2 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ1 6.78x6.64 = 45.02m² 45.02x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²
6	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 1 4.33x5.19 = 22.47m² 22.47x10%= **2.25m²**	(0.95x2.50)+(0.57x0.80)+(1.25x2.20)+ +(1.28x2.20)+(1.00x2.50) = **10.90m²** > 2.25m²
7	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2 4.45x5.53 = 24.61m² 24.61x10%= **2.46m²**	(1.00x2.50)+[(0.77x2.20)x2]+[(1.26x2.20)x2]+ +(1.40x2.50) = **14.93m²** > 2.46m²
8	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 4.38x5.23 = 22.91m² 22.91x10%= **2.29m²**	(1.40x2.50)+(2.00x2.50)+(1.25x2.20)+ +[(0.80x2.20)x3] = **16.53m²** > 2.29m²
9	ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4.40x5.17 = 22.75m² 22.75x10%= **2.28m²**	(0.90x2.50)+(1.34x2.50)+(1.27x2.20)+(1.25x2.50)+ +(2.00x2.50) = **16.52m²** > 2.28m²
10	ΙΑΤΡΕΙΟ 2.38x1.60 = 3.81m² 3.81x10%= **0.38m²**	(1.48x2.10)+(1.37x1.10) = **4.62m²** > 0.38m²

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
ΕΡΓΟ	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ	
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ) ΠΡΟΤΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΠ - 6
ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018	ΑΝΕΣΤΗΣ Π. ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63976 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΗΛ. 2106084669
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ... Το παρόν σχέδιο ... το ΚΕ.Σ.Α. την ...2-07-2018... και εγκρίθηκε ... ΠΡΟΕΔΡΟΣ ... Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ... Α. ΜΠΕΣΣΑ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ