ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 35412/1438/13-04-2021 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ
Ε' ΟΡΟΦΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m²
Γ. ΝΕΑ ΑΝΑΔΟΓΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
Γ.05.01	Γραφείο	25,45
Γ.05.02	Γραφείο	27,05
Γ.05.03	Αίθουσα Συνεδριάσεων	35,31
Γ.05.04	Χώρος Γραφείων	185,23
Γ.05.05	Καλοριφερί	54,88
Γ.05.06	Data Room	3,47
Γ.05.07	Προμήθειες	3,46
Γ.05.08	Χώρος Καθαριότητας	3,21
Γ.05.09	Προθάλαμος Κλιματιστικού 01	4,89
Γ.05.10	Κλιματιστικό 01	17,87
Γ.05.11	Προθάλαμος	5,43
Γ.05.12	Κουζίνα	4,88
Γ.05.13	WC ΑΜΕΑ	4,87
Γ.05.14	Προθάλαμος WC	5,42
Γ.05.15	WC Ανδρών	2,23
Γ.05.16	WC Γυναικών	2,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		*355,03*
ΔΩΜΑ		
Γ.δ.05.01	Δώμα	*124,48*
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		*124,48*
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ		*511,17*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ — **Ε' ΟΡΟΦΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΟΥ m²	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ m2 15% Εμβαδού χώρου	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ m2 5% Εμβαδού χώρου
Γ.05.01	ΓΡΑΦΕΙΟ	25,45	Z-V(2) 1,12*2,10*2 = 5,04 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 7,44* Z-V(1) 1,00*2,05 = 2,05 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 2,46* Z-V(2) 1,12*2,10*2 = 5,04 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 2,11*	9,62 > 25,45 *15% = 2,36*	14,27 > 25,45 *5% = 1,27*
Γ.05.02	ΓΡΑΦΕΙΟ	27,05	Z-V(2) 1,12*2,10*2 = 5,04 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 6,05* Z-V(1) 0,90*2,05 = 1,85 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 2,22*	9,74 > 27,05 *15% = 2,39*	13,74 > 27,05 *5% = 1,35*
Γ.05.03	ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	35,31	Z-V(2) 1,30*2,05*4 = 10,66 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 8,55*	8,66 > 35,31 *15% = 5,29*	13,66 > 35,31 *5% = 1,91*
Γ.05.04	ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	185,23	Z-V(1) 1,30*2,05*4 = 10,66 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 8,55* Z-V(1) 0,90*2,05 = 1,85 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 2,22* Z-V(1) 0,90*1,70*3 = 4,59 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 3,67* Z-V(1) 1,40*1,70*4 = 9,52 Z-V(1) 1,20*2,40=2,88 Z-V(1) 0,70*3,30 = 2,73 Z-V(1) 0,30*3,20 = 0,96 Z-V(1) 1,20*1,20 = 1,44 Z-V(1) 0,80*1,20 = 1,08 Z-V(1) 1,20*3,30*2 = 7,92 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 28,16* Z-V(1) 0,70*3,30 = 2,31 Z-V(1) 0,30*3,30 = 1,02 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 1,84* Z-V(1) 0,80*1,20 = 1,08 *ΓΥΑΛΟΚΟΙΛΟΟΥΡΑ(1) = 2,45*	32,17 > 185,23 *15% = 18,52*	33,71 > 185,23 *5% = 9,26*
Γ.05.05	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	54,88	Z-V(1) 0,80*2,20 = 1,32 Z-V(1) 0,80*1,20 = 1,02	2,34 > 17,87 *15% = 1,79*	2,34 > 17,87 *5% = 0,89*
Γ.05.12	ΚΟΥΖΙΝΑ	4,88	Z-V(1) 0,60*0,60 = 0,40	0,40>4,88 *15% =0,45*	0,40>4,88 *5%=0,25*
Γ.05.13	WC ΑΜΕΑ	4,87	Z-V(1) 0,80*0,60 = 0,48	0,48 > 4,87 *15% = 0,46*	0,48 > 4,87 *5% = 0,24*
Γ.05.14	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC	5,42	Z-V(1) 0,60*1,00 = 0,60	0,60>5,42 *15% =0,54*	0,60>5,42 *5%=0,27*
Γ.05.15	WC ΑΝΔΡΩΝ	2,23	Z-V(1) 0,60*0,80 = 0,36	0,36>2,23 *15%=0,33*	0,36>2,23 *5%=0,11*
Γ.05.16	WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	2,28	Z-V(1) 0,60*0,80 = 0,36	0,36>2,28 *15%=0,33*	0,36>2,28 *5%=0,11*

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Δ:1	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΡΥΙΝΟ ΠΑΤΟΜΑ (7x100 εκ.) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δ:2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
Δ:3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Η' ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΑΚΙΑ
Δ:4	ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
Δ:5	ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΟΜΑ - ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δ:6	LAMINATE - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η' ΝΕΟ ΔΡΥΙΝΟ ΠΑΤΟΜΑ
Δ:7	ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ ΡΟΜΒΟΥΣ
Δ:8	ΞΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ
Δ:9	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΑΚΙ ΜΕ ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΑΛΑΣ)
Δ:10	ΜΑΡΜΑΡΟ (30x60 εκ.)
Δ:11	ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (30x30 εκ. ΡΟΜΒΟΣ) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΡΜΟ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ)
Δ:12	ΜΑΡΜΑΡΟ (30x30 εκ.)
Δ:13	ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
Δ:14	ΝΕΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
Δ:15	ΝΕΑ ΜΟΚΕΤΑ
Δ:16	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΑΚΙΑ (ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ)
Δ:17	ΔΑΠΕΔΑ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΦΕΣ

Ο:1	ΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Ο:2	ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑ
Ο:3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΟΥΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
Ο:4	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΟ
Ο:5	ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕΡΠΙΕΡΗ
Ο:6	ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΑΛΑΣ
Ο:7	ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟ Β ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΟ
Ο:8	ΝΕΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ
Ο:9	ΟΡΟΦΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

- ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ Α-Θ7,8,9,10,11,13,14 & ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΒΑΣΗ ΜΕΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΘΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
- ΟΙ Α-Θ12,16 ΕΙΝΑΙ ΝΕΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΟΜΟΙΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΙΜΑΝΕΣ
- ΟΙ ΜΝΗΜΙΑΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΤΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΒΑΣΗ ΜΕΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΟΙ ΘΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Γ ΕΙΝΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α, ΕΝΩ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Γ ΕΙΝΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL9003.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 16/11/2020 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.
Η Τμηματάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΓΓΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε στο Κ.Σ.Α. την 03 Δεκεμβρίου και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα πρακτικό υπ' αριθμ. 143
ΠΕΡΙΣΑΡΟΣ
Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΕΕΣΑ

BOBOTIS+BOBOTIS ARCHITECTS
4 Doriza Str. 11525 Athens Greece
VAT: EL800570397 t:+302106753005
info@bobotisarchitects.com

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 21296
ΑΦΜ: 014570394 ΔΟΥ:ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΩΡΙΖΑ 4 - 11525 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:2106753005
theofanis@bobotisarchitects.com

Α/Α	Ημερ.Αναθ/σης	Παρατηρήσεις:
1	01/11/2019	Προθάλαμος ανελκυστήρων, Πυροπροστατευμένη κατακόρυφη όδευση, Εξωτερικό κλ/σια-πυροσβεστών
6	30/09/2020	Αναθεώρηση σύμφωνα με την παρατήρηση ΚΕΣΑ.
1-5	2014-2019	Αλλαγές κατόπιν παρατηρήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
0	24/04/2014	Υποβολή σε Νεωτέρων Μνημείων

Τίτλος Έργου:	ΑΣΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23 & ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ, ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘ'ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ		Κωδικός Έργου: **17.313**
Εργοδότης:	**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**		Μελέτη: **ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ**
Θέση Έργου:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23 & ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ		
Αρχιτεκτονική Μελέτη:	BOBOTIS+BOBOTIS architects	Δώριζα 4 - ΤΚ 11525 - Αθήνα - Ελλάδα Τ.+30 210-6753005 F.+30 210-6716028	info@bobotisarchitects.com www.bobotisarchitects.com	Συντονιστής Έργου: Θ. ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ
Στατική Μελέτη:	**ERGOSYSTEM - Χ.Κ. Καλλίγερος**	Μπουμπουλίνας 54 - ΤΚ 10682 - Αθήνα - Ελλάδα Τ. +30 210-8228204 F. +30 210-8233943	info@ergosystem.gr www.ergosystem.com.gr	
Η/Μ Μελέτη:	**Π-Η ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ**	Αριστοτέλους 17 - ΤΚ 14563 - Αθήνα - Ελλάδα Τ. +30 210-6203501 F. +30 210-6203577	mail@zannisoj.gr www.jannisp.gr	

Στάδιο: **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**

Αριθμός Σχεδίου: **ΟΑ1-05-6**

Κλίμακα: **1:100**

Τίτλος Σχεδίου:

ΚΑΤΟΨΗ Ε' ΟΡΟΦΟΥ

Ημερομηνία Υποβολής: **30/09/2020**



Κανένα δικαίωμα δεν πρέπει να μεταφερθεί από το σχέδιο. Όλες οι διαστάσεις πρέπει να επαληθευτούν επιτόπου στο έργο πριν την έναρξη εργασιών. Εάν προκύψει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των πληροφοριών που δίνονται στο σχέδιο ή σε οποιαδήποτε έγγραφο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο BOBOTIS Architects. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχεδίου χωρίς την έγγραφη άδεια των γραφείων.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ