Αποξήλωση μαρμάρινων πλακών και αντικατάσταση με νέες πλάκες απο γκρί μάρμαρο Διονύσου Κοκκινιαρά.

Αποξήλωση μαρμάρινων πλακών επί των γείσων και αντικατάσταση με νέες πλάκες απο γκρί μάρμαρο Διονύσου Κοκκινιαρά.

Καθαίρεση νέων επισκευαστικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων που θα βασίζονται στην υδραυλική άσβεστο NHL

Αποξήλωση μαρμάρινων πλακών επί των γείσων και αντικατάσταση με νέες πλάκες απο γκρί μάρμαρο Διονύσου Κοκκινιαρά.

Καθαίρεση νέων επισκευαστικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων που θα βασίζονται στην υδραυλική άσβεστο NHL, θα έχουν το ίδιο αριθμό στρώσεων και θα έχουν τη δυνατότητα διαπνοής ώστε να εκτονώνονται τυχόν φανόμενα υγρασίας.

Αποξήλωση μαρμάρινων πλακών επί των γείσων και αντικατάσταση με νέες πλάκες απο γκρί μάρμαρο Διονύσου Κοκκινιαρά.

Καθαίρεση νέων επισκευαστικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων που θα βασίζονται στην υδραυλική άσβεστο NHL, θα έχουν το ίδιο αριθμό στρώσεων και θα έχουν τη δυνατότητα διαπνοής ώστε να εκτονώνονται τυχόν φανόμενα υγρασίας.

Ανακατασκευή του «τραβηχτού» διακόσμου των πλαισίων των ανοιγμάτων.

Συντήρηση αρχικού ξύλινου κούφωματος.
Κατασκευή νέων γαλλικών σκούρων αντίγραφα των αρχικών.
(Βλ. μελέτη Συντήρησης) Υαλοπίνακες πάχους 3χιλ.

Καθαίρεση νέων επισκευαστικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων που θα βασίζονται στην υδραυλική άσβεστο NHL, θα έχουν το ίδιο αριθμό στρώσεων και θα έχουν τη δυνατότητα διαπνοής ώστε να εκτονώνονται τυχόν φανόμενα υγρασίας.

Απομάκρυνση διαφημιστικής πινακίδας.

Διατήρηση του ανοίγματος στην σημερινή του μορφή (θύρα) ώστε να γίνει δυνατή η πρόσβαση Ατόμων Με Αναπηρία. Αντικατάσταση κουφώματος με νέο λιπό σχέδιο. Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτών των ανοιγμάτων του ισογείου.

Επαναφορά ανοίγματος στην αρχική του μορφή. Ανακατασκευή μαρμάρινου πλαισίου. Νέο κούφωμα αντίγραφο του ΠΑ04 που διατηρείται.
Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτής του ΠΑ04.

Καθαρισμός και συντήρηση των μαρμάρινων δόμων της βάσης του κτηρίου.
(Βλ. μελέτη Συντήρησης)

Συντήρηση θύρας εισόδου.

Καθαρισμός και συντήρηση του μαρμάρινου προπύλου της εισόδου.

Επαναφορά ανοίγματος στην αρχική του μορφή.
Ανακατασκευή μαρμάρινου πλαισίου. Νέο κούφωμα αντίγραφο του ΠΑ04 που διατηρείται.
Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτής του ΠΑ04.

Επαναφορά στηθαίου με τοποθέτηση μαρμάρινων τεσσάρων.

Αποξήλωση και κατασκευή εκ νέου του "τραβηχτού" διάκοσμου.

Συμπλήρωση με νέο κεραμικό επίκρανο αντίγραφο αυτού των παραστάδων της κεντρικής εισόδου.

Νέα τζάμια κουφώματα με πρότυπο τα υπάρχοντα.

Συμπλήρωση με νέο κεραμικό επίκρανο αντίγραφο αυτού των παραστάδων της κεντρικής εισόδου.

Ανακατασκευή του «τραβηχτού» διακόσμου των πλαισίων των ανοιγμάτων αντίγραφο αυτών του ισογείου.

Συντήρηση αρχικού ξύλινου κούφωματος.
Αντικατάσταση γαλλικών σκούρων με αντίγραφα.
(Βλ. μελέτη Συντήρησης) Υαλοπίνακες πάχους 3χιλ.

Απελευθέρωση και συντήρηση σιδηρών σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων.

Συντήρηση μαρμάρινων φουρουσιών, πλάκας εξώστη και πεσσίσκων στηθαίου.

Αντίγραφο αρχικού κεραμικού ανθεμωτού ακρωτηρίου.

Συντήρηση αρχικού ξύλινου κούφωματος.
Κατασκευή νέων γαλλικών σκούρων αντίγραφα των αρχικών.
(Βλ. μελέτη Συντήρησης) Υαλοπίνακες πάχους 3χιλ.

Ανακατασκευή του «τραβηχτού» διακόσμου των πλαισίων των ανοιγμάτων.

Καθαίρεση νεώτερων επισκευαστικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων που θα βασίζονται στην υδραυλική άσβεστο NHL, θα έχουν το ίδιο αριθμό στρώσεων και θα έχουν τη δυνατότητα διαπνοής ώστε να εκτονώνονται τυχόν φανόμενα υγρασίας.

Νεα θύρα λιτού σχεδίου.
Κατάλληλη βαφή σε επιφάνεια ανθρακί σκούρο (RAL 7021 ή παρόμοιο).

Επαναφορά ανοίγματος στην αρχική του μορφή.
Ανακατασκευή μαρμάρινου πλαισίου. Νέο κούφωμα αντίγραφο του ΠΑ04 που διατηρείται.
Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτής του ΠΑ04.

0 0.5 1 2 3 4 5μ.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. 20/9/2021 εισήγηση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Τμ. Τιμολόγησης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν ανεβλήθη/ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Στη συνεδρίαση της 23-4-2021
Κατά πλειοψηφία 11-2
Ο Π.Δ. ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.Ε.Ο.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΛ ΠΡ.Α06-4643/1/398/28.05.2021 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΓΟ:

Τροποποίηση Υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ Μελέτης - Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης Διακόσμου & Μορφολογικών Στοιχείων-Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Για Την Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του Κτηρίου Επι Της Οδού Φιλελλήνων 23

ΘΕΜΑ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Α.Π.06**

ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΡΟΣΟΨΗ
(ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ)

ΚΛ. : **1/50**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΔΟΥΜΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
IMANTOSIS, Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Α. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες, Πολιτικοί Μηχανικοί

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΚΟΝΥΛΙΚΩΝ:
ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΑΝΗ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΑΜΕΡΙΜΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΕΣΣΑΙ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Για την αρχιτεκτονική μελέτη
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΔΟΥΜΗ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ,
ΜΔΕ "Προστασία Μνημείων" ΕΜΠ

ΕΙΡΗΝΗ Χ. ΔΟΥΔΟΥΜΗ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΟΥ 69716
Α.Φ.Μ. 038047737 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 135 61 - ΤΗΛ. 010-8323586